ДОГОВОР
оказания услуг № 59

с. Старый Сибай «18» августа 2025 г.

Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, в лице главы сельского поселения Сибаева Айнура Мухтаровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»**, в лице директора Ишмухаметова Алмаза Рамилевича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", составили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг для Заказчика по ремонту внутрипоселковой дороги по ул. Надькина и М. Заманова (l=157 м), ул. Давлетова (l=43 м) в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район.
1.2. Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.
1.3. Работа выполняется Исполнителем собственными силами и средствами.
1.4. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя согласно сметной документации и акта (справки) за выполненные работы.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ.

2.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по договору, в ценах на момент заключения договора составляет: 198 890 (Сто девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.
2.2. Все изменения первоначальной договорной цены или сроков выполнения работ оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
2.3. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает приемки выполненных работ путем подписания Заказчиком соответствующих актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.
2.4. Форма оплаты перечисленные на счет: безналичный расчет.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:
- производить щебоночный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надькина и М. Заманова (l=157 м), ул. Давлетова (l=43 м) в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район ;
- отчитываться перед Заказчиком об оказанных по настоящему договору услугах в форме письменных отчетов;
- при обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего договора, немедленно приостановить исполнение договора, сообщить Заказчику об этом и в течение одного дня с момента направления Заказчику сообщения дожидаться его указаний. В случае неполучения указаний Заказчика в названный срок Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков;

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:
- определить для Исполнителя конкретные виды работ;
- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором;
- расчет перечислять на расчетный счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В том случае, если настоящий договор расторгается по желанию Заказчика, последний должен уплатить Исполнителю сумму в размере выполненной к этому моменту работы в соответствии с актом выполненных работ.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию любой из сторон после предоставления мотивированных обстоятельств для его расторжения.

6.3. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора Заказчик и Исполнитель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с «18» 08 2025 года и по «31» 12 2025 года.

7.2. По истечении установленного срока договор может быть продлен по взаимному согласию сторон.

7.3. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

Заказчик:	Исполнитель:
Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципальный район Баймакский район Республики Башкортостан Адрес: 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 16 ОГРН 1020201544065 р/с 03231643806064430100 в отделение – НБ Республика Башкортостан г.Уфа ИНН 0254002315 КПП 025401001 БИК 018073401 Тел: 8 (34751) 4-43-35 E-mail: sibay-sp@yandex.ru Глава СП _____ А.М. Сибаев	**Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»** Адрес: 453837, Респ. Башкортостан, г. Сибай, ул. Асылташ, д. 63 1170280017412 ИНН 0267021700 КПП026701001 р/с 40702810680690000026 к/с 30101810200000000593 АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593 Тел: 8-927-9-222-999 E-mail: almazkamaz77@mail.ru Директор _____ А.Р. Ишмухаметов

СОГЛАСОВАНО:

"18" 08 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

"18" 08 2025 года

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

(локальная смета)

на Доп старый Сибай,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 198,89 тыс.руб.

строительных работ 165,74 тыс.руб.

Средства на оплату труда 27,60 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 34,10 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ	
				Всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. Надькина и М. Заманова (l=157 м)												
1	ГЭСН01-01-012-14 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 (разработка в карьере) (1000 м3)**	0,16014	29 442,05 1 741,51	27 572,97	127,57	6 054,34	278,89	4 415,54 1 339,48	20,43	5,39 14,93	0,86 2,39
		Объем=(160,14) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 618,37)					1 488,90					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 618,37)					744,45					
		Итого с накладными и см. прибылью					8 287,69					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (чел.-ч)	5,39 0,8631546	323,10 323,10			278,89	278,89				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	14,93 2,3908902	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	3,73 0,5973222	1 269,18	1 269,18 451,93		758,11		758,11 0,00			
	91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 (маш.-ч)	11,2 1,793568	2 039,19	2 039,19 0,00		3 657,43		3 657,43 0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,04 0,0064056	3 189,28		3 189,28	20,43			20,43		
2	ГЭСН27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2)**	**0,785**	**69 038,42 11 151,36**	**56 943,26**	**943,80**	**65 487,71**	**8 753,82**	**44 700,46 11 292,55**	**740,88**	**33 32,36**	**25,91 25,4**
		Объем=(157*5) / 1000										
		Автомобильные дороги										
		Накладные расходы 147% ФОТ (от 20 046,37)					29 468,16					
		Сметная прибыль 134% ФОТ (от 20 046,37)					26 862,14					
		Итого с накладными и см. прибылью					121 818,01					
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5 (чел.-ч)	33 25,905	337,92 337,92			8 753,82	8 753,82				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	32,36 25,4026	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) (маш.-ч)	2,35 1,84475	1 184,27	1 184,27 386,65		2 184,68		2 184,68 0,00			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.-ч)	0,36 0,2826	1 806,50	1 806,50 451,93		510,52		510,52 0,00			
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т (маш.-ч)	3,98 3,1243	1 666,02	1 666,02 0,00		5 205,15		5 205,15 0,00			
	91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т (маш.-ч)	15,6 12,246	1 909,73	1 909,73 386,65		23 386,55		23 386,55 0,00			
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т (маш.-ч)	6,9 5,4165	1 957,58	1 957,58 0,00		10 603,23		10 603,23 0,00			
Уд	*91.08.07-015*	*Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм (маш.-ч)*	*0,57 0,44745*	*0,00*	*0,00 0,00*		*0,00*		*0,00 0,00*			
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 (маш.-ч)	2,6 2,041	1 376,94	1 376,94 336,43		2 810,33		2 810,33 0,00			
	01.7.03.01-0001	Вода (м3)	30 23,55	31,46		31,46	740,88			740,88		
Уд	*02.2.05.04-2056*	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм (м3)*	*15 11,775*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
Уд	*02.2.05.04-2104*	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм (м3)*	*189 148,365*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
3	02.2.04.03	**Щебень (местный карьер) (м3)**	**160,14**								**0 0**	**0 0**
		Объем=11,775+148,365										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Раздел 2. Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. Давлетова (l=43 м)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**ГЭСН01-01-012-14 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр**	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3)**	**0,04386**	**29 442,05 1 741,51**	**27 572,97**	**127,57**	**1 658,20**	**76,38**	**1 209,36 366,86**	**5,60**	**5,39 14,93**	**0,24 0,65**
		Объем=(43,86) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 443,24)					407,78					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 443,24)					203,89					
		Итого с накладными и см. прибылью					2 269,87					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (чел.-ч)	5,39 0,2364054	323,10 323,10			76,38	76,38				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	14,93 0,6548298	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	3,73 0,1635978	1 269,18	1 269,18 451,93		207,64		207,64 0,00			
	91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 (маш.-ч)	11,2 0,491232	2 039,19	2 039,19 0,00		1 001,72		1 001,72 0,00			
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,04 0,0017544	3 189,28		3 189,28	5,60			5,60		
5	**ГЭСН27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр**	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2)**	**0,215**	**69 038,42 11 151,36**	**56 943,26**	**943,80**	**17 936,11**	**2 397,54**	**12 242,79 3 092,86**	**202,92**	**33 32,36**	**7,1 6,96**
		Объем=(43*5) / 1000										
		Автомобильные дороги										
		Накладные расходы 147% ФОТ (от 5 490,40)					8 070,89					
		Сметная прибыль 134% ФОТ (от 5 490,40)					7 357,14					
		Итого с накладными и см. прибылью					33 364,14					
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5 (чел.-ч)	33 7,095	337,92 337,92			2 397,54	2 397,54				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	32,36 6,9574	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) (маш.-ч)	2,35 0,50525	1 184,27	1 184,27 386,65		598,35		598,35 0,00			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.-ч)	0,36 0,0774	1 806,50	1 806,50 451,93		139,82		139,82 0,00			
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т (маш.-ч)	3,98 0,8557	1 666,02	1 666,02 0,00		1 425,61		1 425,61 0,00			
	91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т (маш.-ч)	15,6 3,354	1 909,73	1 909,73 386,65		6 405,23		6 405,23 0,00			
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т (маш.-ч)	6,9 1,4835	1 957,58	1 957,58 0,00		2 904,07		2 904,07 0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	*91.08.07-015*	***Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм (маш.-ч)***	*0,57* *0,12255*	*0,00*	*0,00* *0,00*		*0,00*		*0,00* *0,00*			
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 (маш.-ч)	2,6 0,559	1 376,94	1 376,94 336,43		769,71		769,71 0,00			
	01.7.03.01-0001	Вода (м3)	30 6,45	31,46		31,46	202,92			202,92		
Уд	*02.2.05.04-2056*	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм (м3)*	*15* *3,225*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
Уд	*02.2.05.04-2104*	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм (м3)*	*189* *40,635*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
6	02.2.04.03	**Щебень (местный карьер) (м3)**	**43,86**								0 0	0 0
		Объем=3,225+40,635										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Итоги по смете:												
Итого прямые затраты (справочно)							91 136,36					
в том числе:												
Оплата труда рабочих							11 506,63					
Эксплуатация машин							62 568,15					
Оплата труда машинистов (Отм)							16 091,75					
Материалы							969,83					
Строительные работы							165 739,71					
в том числе:												
оплата труда							11 506,63					
эксплуатация машин и механизмов							62 568,15					
оплата труда машинистов (Отм)							16 091,75					
материалы							969,83					
накладные расходы							39 435,73					
сметная прибыль							35 167,62					
Итого ФОТ (справочно)							27 598,38					
Итого накладные расходы (справочно)							39 435,73					
Итого сметная прибыль (справочно)							35 167,62					
НДС 20%							33 147,94					
ВСЕГО по смете							**198 887,65**					**34,09956** **34,83572**

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

		Код
Форма по ОКУД		0322005 КС-2
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
номер		№3
дата		18.08.2025
Вид операции		

Номер документа	Дата	Отчетный период	
		с	по
1	22.08.2025	18.08.2025	22.08.2025

Заказчик (Генподрядчик) Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет, 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 16

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз», 453837, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул. Асылташ, д. 63

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Стройка Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надькина и М. Заманова (l=157 м), ул. Давлетова (l=43 м) в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район

(наименование, адрес)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание:

Сметная стоимость 198,89 тыс.руб.

строительных работ 165,74 тыс.руб.

Средства на оплату труда 27,60 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 34,10 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ	
				Всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. Надькина и М. Заманова (l=157 м)												
1	**ГЭСН01-01-012-14 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр**	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 (разработка в карьере) (1000 м3)**	**0,16014**	**29 442,05** **1 741,51**	**27 572,97**	**127,57**	**6 054,34**	**278,89**	**4 415,54** **1 339,48**	**20,43**	**5,39** **14,93**	**0,86** **2,39**
		Объем=(160,14) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 618,37)					1 488,90					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 618,37)					744,45					
		Итого с накладными и см. прибылью					8 287,69					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (чел.-ч)	5,39 0,8631546	323,10 323,10			278,89	278,89				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	14,93 2,3908902	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	3,73 0,5973222	1 269,18	1 269,18 451,93		758,11		758,11 0,00			
	91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 (маш.-ч)	11,2 1,793568	2 039,19	2 039,19 0,00		3 657,43		3 657,43 0,00			
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,04 0,0064056	3 189,28		3 189,28	20,43			20,43		
2	**ГЭСН27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр**	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2)**	**0,785**	**69 038,42** **11 151,36**	**56 943,26**	**943,80**	**65 487,71**	**8 753,82**	**44 700,46** **11 292,55**	**740,88**	**33** **32,36**	**25,91** **25,4**
		Объем=(157*5) / 1000										
		Автомобильные дороги										
		Накладные расходы 147% ФОТ (от 20 046,37)					29 468,16					
		Сметная прибыль 134% ФОТ (от 20 046,37)					26 862,14					
		Итого с накладными и см. прибылью					121 818,01					
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5 (чел.-ч)	33 25,905	337,92 337,92			8 753,82	8 753,82				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	32,36 25,4026	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) (маш.-ч)	2,35 1,84475	1 184,27	1 184,27 386,65		2 184,68		2 184,68 0,00			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.-ч)	0,36 0,2826	1 806,50	1 806,50 451,93		510,52		510,52 0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т (маш.-ч)	3,98 3,1243	1 666,02	1 666,02 0,00		5 205,15		5 205,15 0,00			
	91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т (маш.-ч)	15,6 12,246	1 909,73	1 909,73 386,65		23 386,55		23 386,55 0,00			
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т (маш.-ч)	6,9 5,4165	1 957,58	1 957,58 0,00		10 603,23		10 603,23 0,00			
Уд	*91.08.07-015*	*Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм (маш.-ч)*	*0,57* *0,44745*	*0,00*	*0,00* *0,00*		*0,00*		*0,00* *0,00*			
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 (маш.-ч)	2,6 2,041	1 376,94	1 376,94 336,43		2 810,33		2 810,33 0,00			
	01.7.03.01-0001	Вода (м3)	30 23,55	31,46		31,46	740,88			740,88		
Уд	*02.2.05.04-2056*	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм (м3)*	*15* *11,775*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
Уд	*02.2.05.04-2104*	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм (м3)*	*189* *148,365*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
3	**02.2.04.03**	**Щебень (местный карьер) (м3)**	**160,14**								**0** **0**	**0** **0**
		Объем=11,775+148,365										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Раздел 2. Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. Давлетова (l=43 м)												
4	**ГЭСН01-01-012-14 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр**	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3)**	**0,04386**	**29 442,05** **1 741,51**	**27 572,97**	**127,57**	**1 658,20**	**76,38**	**1 209,36** **366,86**	**5,60**	**5,39** **14,93**	**0,24** **0,65**
		Объем=(43,86) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 443,24)					407,78					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 443,24)					203,89					
		Итого с накладными и см. прибылью					2 269,87					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (чел.-ч)	5,39 0,2364054	323,10 323,10			76,38	76,38				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	14,93 0,6548298	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	3,73 0,1635978	1 269,18	1 269,18 451,93		207,64		207,64 0,00			
	91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 (маш.-ч)	11,2 0,491232	2 039,19	2 039,19 0,00		1 001,72		1 001,72 0,00			
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,04 0,0017544	3 189,28		3 189,28	5,60			5,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ГЭСН27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2)**	0,215	69 038,42 11 151,36	56 943,26	943,80	17 936,11	2 397,54	12 242,79 3 092,86	202,92	33 32,36	7,1 6,96
		Объем=(43*5) / 1000										
		Автомобильные дороги										
		Накладные расходы 147% ФОТ (от 5 490,40)					8 070,89					
		Сметная прибыль 134% ФОТ (от 5 490,40)					7 357,14					
		Итого с накладными и см. прибылью					33 364,14					
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5 (чел.-ч)	33 7,095	337,92 337,92			2 397,54	2 397,54				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	32,36 6,9574	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) (маш.-ч)	2,35 0,50525	1 184,27	1 184,27 386,65		598,35		598,35 0,00			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.-ч)	0,36 0,0774	1 806,50	1 806,50 451,93		139,82		139,82 0,00			
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т (маш.-ч)	3,98 0,8557	1 666,02	1 666,02 0,00		1 425,61		1 425,61 0,00			
	91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т (маш.-ч)	15,6 3,354	1 909,73	1 909,73 386,65		6 405,23		6 405,23 0,00			
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т (маш.-ч)	6,9 1,4835	1 957,58	1 957,58 0,00		2 904,07		2 904,07 0,00			
Уд	*91.08.07-015*	*Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм (маш.-ч)*	*0,57* *0,12255*	*0,00*	*0,00* *0,00*		*0,00*		*0,00* *0,00*			
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 (маш.-ч)	2,6 0,559	1 376,94	1 376,94 336,43		769,71		769,71 0,00			
	01.7.03.01-0001	Вода (м3)	30 6,45	31,46		31,46	202,92			202,92		
Уд	*02.2.05.04-2056*	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм (м3)*	*15* *3,225*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
Уд	*02.2.05.04-2104*	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм (м3)*	*189* *40,635*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
6	02.2.04.03	**Щебень (местный карьер) (м3)**	**43,86**								0 0	0 0
		Объем=3,225+40,635										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Итоги по смете:												
Итого прямые затраты (справочно)							91 136,36					
в том числе:												
Оплата труда рабочих							11 506,63					
Эксплуатация машин							62 568,15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата труда машинистов (Отм)							16 091,75					
Материалы							969,83					
Строительные работы							165 739,71					
в том числе:												
оплата труда							11 506,63					
эксплуатация машин и механизмов							62 568,15					
оплата труда машинистов (Отм)							16 091,75					
материалы							969,83					
накладные расходы							39 435,73					
сметная прибыль							35 167,62					
Итого ФОТ (справочно)							27 598,38					
Итого накладные расходы (справочно)							39 435,73					
Итого сметная прибыль (справочно)							35 167,62					
Прибыль Подрядчика							33 147,94					
ВСЕГО по смете							**198 887,65**					34,09956 34,83572

Муниципальный заказчик:
Глава сельского поселения
Сибайский сельсовет

_____ А.М. Сибаев

м.п.

Подрядчик:
Директор ООО "Алмаз"

_____ А.Р. Ишмухаметов

м.п.

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	77833822
по ОКПО	77833822
по ОКПО	88125258
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	№59
дата	18.08.25
Вид операции	

Инвестор:

Заказчик: Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет, 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 16

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз», 453837, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Асылташ, д. 63

Стройка Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надькина и М. Заманова (l=157 м), ул. Давлетова (l=43 м) в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
СПРАВКА	1	22.08.2025	18.08.2025	22.08.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименованиепусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**198 887,65**	**198 887,65**	**198 887,65**
1	***Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надькина и М. Заманова (l=157 м), ул. Давлетова (l=43 м) в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район***		**198 887,65**	**198 887,65**	**198 887,65**
				Итого, руб.	**198 887,65**
				Налог на добавленную стоимость, руб.	
				Всего с учетом налогов, руб.	**198 887,65**

Заказчик:

Глава сельского поселения Сибайский сельсовет _____ **А.М. Сибаев**

Подрядчик:

Директор ООО "Алмаз" _____ **А. Р. Ишмухаметов**

ООО «АЛМАЗ» ИНН 0257021700

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Счет-фактура № 30/2 от 22 августа 2025 г. (1)

Исправление № — от — (1а)

Продавец ООО "АЛМАЗ" (2)

Адрес 453837, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. СИБАЙ, УЛ. АСЫЛТАШ, Д. 63 (2а)

ИНН/КПП продавца 0267021700 / 026701001 (2б)

Грузоотправитель и его адрес он же (3)

Грузополучатель и его адрес АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИБАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 453642, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н БАЙМАКСКИЙ, С СТАРЫЙ СИБАЙ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 16 (4)

К платежно-расчетному документу № — от — (5)

Документ об отгрузке — (5а)

Покупатель АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИБАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (6)

Адрес 453642, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н БАЙМАКСКИЙ, С СТАРЫЙ СИБАЙ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 16 (6а)

ИНН/КПП покупателя 0254002315 / 025401001 (6б)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) — (8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	За ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надькина и М. Заманова , ул. Давлетова в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район.	—	796	шт	1	198 890,00	198 890,00	Без акциза	Без НДС	Без НДС	198 890,00			
Итого							198 890,00	X		0,00	198 890,00			
Всего к оплате							198 890,00	X		0,00	**198 890,00**			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо — (подпись) **Ишмухаметов Алмаз Рамилевич** (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо — (подпись) — (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо — (подпись) — (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)