ДОГОВОР
оказания услуг №60

с. Старый Сибай «15» августа 2025 г.

Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, в лице главы сельского поселения Сибаева Айнура Мухтаровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»,** в лице директора Ишмухаметова Алмаза Рамилевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", составили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг для Заказчика по ремонту внутрипоселковой дороги по ул. 30 лет Совхоза (l=300 м), ул. С. Юлаева (l=385 м), ул. З. Валиди (l=475 м) в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район РБ.
1.2. Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.
1.3. Работа выполняется Исполнителем собственными силами и средствами.
1.4. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя согласно сметной документации и акта (справки) за выполненные работы.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ.

2.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по договору, в ценах на момент заключения договора составляет: 594 310 (Пятьсот девяносто четыре тысячи триста десять) рублей 00 копеек.
2.2. Все изменения первоначальной договорной цены или сроков выполнения работ оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
2.3. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает приемки выполненных работ путем подписания Заказчиком соответствующих актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.
2.4. Форма оплаты перечисленные на счет: безналичный расчет.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:
- Производить щебоночный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. 30 лет Совхоза (l=300 м), ул. С. Юлаева (l=385 м), ул. З. Валиди (l=475 м) в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район ;
- отчитываться перед Заказчиком об оказанных по настоящему договору услугах в форме письменных отчетов;
- при обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего договора, немедленно приостановить исполнение договора, сообщить Заказчику об этом и в течение одного дня с момента направления Заказчику сообщения дожидаться его указаний. В случае неполучения указаний Заказчика в названный срок Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков;

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:
- определить для Исполнителя конкретные виды работ;
- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором;
- расчет перечислять на расчетный счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В том случае, если настоящий договор расторгается по желанию Заказчика, последний должен уплатить Исполнителю сумму в размере выполненной к этому моменту работы в соответствии с актом выполненных работ.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию любой из сторон после предоставления мотивированных обстоятельств для его расторжения.

6.3. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора Заказчик и Исполнитель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с «15» 08 2025 года и по «31» 12 2025 года.

7.2. По истечении установленного срока договор может быть продлен по взаимному согласию сторон.

7.3. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

Заказчик: **Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет Баймакский район РБ** Адрес: 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 16 ОГРН 1020201544065 р/с 03231643806064430100 в отделение – НБ Республика Башкортостан г.Уфа ИНН 0254002315 КПП 025401001 БИК 018073401 Тел: 8 (34751) 4-43-35 E-mail: sibay-sp@yandex.ru Глава СП _____ А.М. Сибаев	Исполнитель: **Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»** Адрес: 453837, Респ. Башкортостан, г. Сибай, ул. Асылташ, д. 63 ОГРН 1170280017412 ИНН 0267021700 КПП 026701001 р/с 40702810680690000026 к/с 30101810200000000593 АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593 Тел: 8-927-9-222-999 E-mail: almazkamaz7@mail.ru Директор _____ А.Р. Ишмухаметов

СОГЛАСОВАНО:
ООО «АЛМАЗ»
Мухаметов А.Р.
"15" 08 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:
Сибаев А.М.
"15" 08 2025 года

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

(локальная смета)

на Старый Сибай доп 30 лет совхоза,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 594,31 тыс.руб.
строительных работ 495,26 тыс.руб.
Средства на оплату труда 75,73 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 81,97 чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ	
				Всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. 30 лет Совхоза (l=300 м)												
1	ГЭСН01-01-012-14 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 (разработка в карьере) (1000 м3)**	**0,15**	**29 442,05** **1 741,51**	**27 572,97**	**127,57**	**5 670,99**	**261,23**	**4 135,95** **1 254,67**	**19,14**	**5,39** **14,93**	**0,81** **2,24**
		Объем=(150) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 515,90)					1 394,63					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 515,90)					697,31					
		Итого с накладными и см. прибылью					7 762,93					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (чел.-ч)	5,39 0,8085	323,10 323,10			261,23	261,23				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	14,93 2,2395	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	3,73 0,5595	1 269,18	1 269,18 451,93		710,11		710,11 0,00			
	91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 (маш.-ч)	11,2 1,68	2 039,19	2 039,19 0,00		3 425,84		3 425,84 0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 Затраты труда машинистов (чел.-ч)	14,93 2,2395	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	3,73 0,5595	1 269,18	1 269,18 451,93		710,11		710,11 0,00			
	91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 (маш.-ч)	11,2 1,68	2 039,19	2 039,19 0,00		3 425,84		3 425,84 0,00			
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,04 0,006	3 189,28		3 189,28	19,14			19,14		
2	ГЭСН27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)**	**1,5**	**60 369,70 7 170,98**	**52 978,50**	**220,22**	**106 544,44**	**10 756,48**	**79 467,74 15 989,89**	**330,33**	**21,6 20,6**	**32,4 30,9**
		Объем=(300*5*0.1) / 100										
		Автомобильные дороги										
		Накладные расходы 147% ФОТ (от 26 746,37)					39 317,16					
		Сметная прибыль 134% ФОТ (от 26 746,37)					35 840,14					
		Итого с накладными и см. прибылью					181 701,74					
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3 (чел.-ч)	21,6 32,4	331,99 331,99			10 756,48	10 756,48				
		2 Затраты труда машинистов (чел.-ч)	20,6 30,9	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	2,59 3,885	1 269,18	1 269,18 451,93		4 930,76		4 930,76 0,00			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.-ч)	2,3 3,45	1 806,50	1 806,50 451,93		6 232,43		6 232,43 0,00			
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т (маш.-ч)	2,46 3,69	1 666,02	1 666,02 0,00		6 147,61		6 147,61 0,00			
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т (маш.-ч)	12,21 18,315	3 276,49	3 276,49 451,93		60 008,91		60 008,91 0,00			
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 (маш.-ч)	1,04 1,56	1 376,94	1 376,94 336,43		2 148,03		2 148,03 0,00			
	01.7.03.01-0001	Вода (м3)	7 10,5	31,46		31,46	330,33			330,33		
П,Н	*02.2.05.04*	*Щебень из плотных горных пород (м3)*	*0 0*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
3	02.2.04.03	**Щебень (местный карьер) (м3)**	**150**								**0 0**	**0 0**
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
4	ГЭСН01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (применительно) (1000 м3)**	**0,15**	**20 181,92**	**20 181,92**		**4 265,59**		**3 027,29 1 238,30**		**0 15,67**	**0 2,35**
		Объем=(150) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 238,30)					1 139,24					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 238,30)					569,62					
		Итого с накладными и см. прибылью					5 974,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 Затраты труда машинистов (чел.-ч)	15,67 2,3505	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	14,3 2,145	1 269,18	1 269,18 451,93		2 722,39		2 722,39 0,00			
	91.08.03-007	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т (маш.-ч)	1,37 0,2055	512,52	512,52 0,00		105,32		105,32 0,00			
	91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	1,37 0,2055	971,17	971,17 386,65		199,58		199,58 0,00			
Раздел 2. Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. С. Юлаева (l=385 м)												
5	ГЭСН01-01-012-14 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3)**	**0,1925**	**29 442,05 1 741,51**	**27 572,97**	**127,57**	**7 277,74**	**335,24**	**5 307,79 1 610,15**	**24,56**	**5,39 14,93**	**1,04 2,87**
		Объем=(192,5) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 945,39)					1 789,76					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 945,39)					894,88					
		Итого с накладными и см. прибылью					9 962,38					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (чел.-ч)	5,39 1,037575	323,10 323,10			335,24	335,24				
		2 Затраты труда машинистов (чел.-ч)	14,93 2,874025	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	3,73 0,718025	1 269,18	1 269,18 451,93		911,30		911,30 0,00			
	91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 (маш.-ч)	11,2 2,156	2 039,19	2 039,19 0,00		4 396,49		4 396,49 0,00			
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,04 0,0077	3 189,28		3 189,28	24,56			24,56		
6	ГЭСН27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)**	**0,9625**	**60 369,70 7 170,98**	**52 978,50**	**220,22**	**68 366,02**	**6 902,07**	**50 991,81 10 260,18**	**211,96**	**21,6 20,6**	**20,79 19,83**
		Объем=96,25 / 100										
		Автомобильные дороги										
		Накладные расходы 147% ФОТ (от 17 162,25)					25 228,51					
		Сметная прибыль 134% ФОТ (от 17 162,25)					22 997,42					
		Итого с накладными и см. прибылью					116 591,95					
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3 (чел.-ч)	21,6 20,79	331,99 331,99			6 902,07	6 902,07				
		2 Затраты труда машинистов (чел.-ч)	20,6 19,8275	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	2,59 2,492875	1 269,18	1 269,18 451,93		3 163,91		3 163,91 0,00			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.-ч)	2,3 2,21375	1 806,50	1 806,50 451,93		3 999,14		3 999,14 0,00			
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т (маш.-ч)	2,46 2,36775	1 666,02	1 666,02 0,00		3 944,72		3 944,72 0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т (маш.-ч)	12,21 11,752125	3 276,49	3 276,49 451,93		38 505,72		38 505,72 0,00			
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 (маш.-ч)	1,04 1,001	1 376,94	1 376,94 336,43		1 378,32		1 378,32 0,00			
	01.7.03.01-0001	Вода (м3)	7 6,7375	31,46		31,46	211,96			211,96		
П,Н	*02.2.05.04*	*Щебень из плотных горных пород (м3)*	*0* *0*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
7	02.2.04.03	**Щебень (местный карьер) (м3)**	**192,5**								0 0	0 0
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
8	ГЭСН01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (применительно) (1000 м3)**	**0,1925**	**20 181,92**	**20 181,92**		**5 474,17**		**3 885,02** **1 589,15**		**0** **15,67**	**0** **3,02**
		Объем=(192,5) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 589,15)					1 462,02					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 589,15)					731,01					
		Итого с накладными и см. прибылью					7 667,20					
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	15,67 3,016475	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	14,3 2,75275	1 269,18	1 269,18 451,93		3 493,74		3 493,74 0,00			
	91.08.03-007	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т (маш.-ч)	1,37 0,263725	512,52	512,52 0,00		135,16		135,16 0,00			
	91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	1,37 0,263725	971,17	971,17 386,65		256,12		256,12 0,00			
Раздел 3. Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. З. Валиди (l=475 м)												
9	ГЭСН01-01-012-14 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3)**	**0,2375**	**29 442,05** **1 741,51**	**27 572,97**	**127,57**	**8 979,05**	**413,61**	**6 548,58** **1 986,56**	**30,30**	**5,39** **14,93**	**1,28** **3,55**
		Объем=(237,5) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 2 400,17)					2 208,16					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 400,17)					1 104,08					
		Итого с накладными и см. прибылью					12 291,29					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (чел.-ч)	5,39 1,280125	323,10 323,10			413,61	413,61				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	14,93 3,545875	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	3,73 0,885875	1 269,18	1 269,18 451,93		1 124,33		1 124,33 0,00			
	91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 (маш.-ч)	11,2 2,66	2 039,19	2 039,19 0,00		5 424,25		5 424,25 0,00			
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,04 0,0095	3 189,28		3 189,28	30,30			30,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ГЭСН27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)**	1,1875	60 369,70 7 170,98	52 978,50	220,22	84 347,68	8 515,54	62 911,96 12 658,67	261,51	21,6 20,6	25,65 24,46
		Объем=118,75 / 100										
		Автомобильные дороги										
		Накладные расходы 147% ФОТ (от 21 174,21)					31 126,09					
		Сметная прибыль 134% ФОТ (от 21 174,21)					28 373,44					
		Итого с накладными и см. прибылью					143 847,21					
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3 (чел.-ч)	21,6 25,65	331,99 331,99			8 515,54	8 515,54				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	20,6 24,4625	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	2,59 3,075625	1 269,18	1 269,18 451,93		3 903,52		3 903,52 0,00			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.-ч)	2,3 2,73125	1 806,50	1 806,50 451,93		4 934,00		4 934,00 0,00			
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т (маш.-ч)	2,46 2,92125	1 666,02	1 666,02 0,00		4 866,86		4 866,86 0,00			
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т (маш.-ч)	12,21 14,499375	3 276,49	3 276,49 451,93		47 507,06		47 507,06 0,00			
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 (маш.-ч)	1,04 1,235	1 376,94	1 376,94 336,43		1 700,52		1 700,52 0,00			
	01.7.03.01-0001	Вода (м3)	7 8,3125	31,46		31,46	261,51			261,51		
П,Н	*02.2.05.04*	*Щебень из плотных горных пород (м3)*	*0 0*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
11	02.2.04.03	**Щебень (местный карьер) (м3)**	**237,5**								**0 0**	**0 0**
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
12	ГЭСН01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (применительно) (1000 м3)**	**0,2375**	**20 181,92**	**20 181,92**		**6 753,83**		**4 793,20 1 960,63**		**0 15,67**	**0 3,72**
		Объем=(237,5) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 960,63)					1 803,78					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 960,63)					901,89					
		Итого с накладными и см. прибылью					9 459,50					
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	15,67 3,721625	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	14,3 3,39625	1 269,18	1 269,18 451,93		4 310,45		4 310,45 0,00			
	91.08.03-007	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т (маш.-ч)	1,37 0,325375	512,52	512,52 0,00		166,76		166,76 0,00			
	91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	1,37 0,325375	971,17	971,17 386,65		315,99		315,99 0,00			
Итоги по смете:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты (справочно)							297 679,51					
в том числе:												
Оплата труда рабочих							27 184,17					
Эксплуатация машин							221 069,34					
Оплата труда машинистов (Отм)							48 548,20					
Материалы							877,80					
Строительные работы							495 258,65					
в том числе:												
оплата труда							27 184,17					
эксплуатация машин и механизмов							221 069,34					
оплата труда машинистов (Отм)							48 548,20					
материалы							877,80					
накладные расходы							105 469,35					
сметная прибыль							92 109,79					
Итого ФОТ (справочно)							75 732,37					
Итого накладные расходы (справочно)							105 469,35					
Итого сметная прибыль (справочно)							92 109,79					
Прибыль Подрядчика							99 051,73					
ВСЕГО по смете							**594 310,38**					**81,9662** **92,938**

Муниципальный заказчик:

Глава сельского поселения
Сибайский сельсовет

_____А.М. Сибаев

м.п.

Подрядчик:

Директор ООО "Алмаз"

_____ А.Р. Ишмухаметов

м.п.