СОГЛАСОВАНО:

_____ 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2025 года

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

(локальная смета)

на Муртазина Старый Сибай,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 471,86 тыс.руб.

строительных работ 393,21 тыс.руб.

Средства на оплату труда 50,86 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 66,34 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ	
				Всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. Муртазина (l=600 м)												
1	ГЭСН27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)**	**3**	**31 380,68** **7 452,65**	**23 928,03**		**119 654,35**	**22 357,94**	**71 784,11** **25 512,30**		**21,6** **20,6**	**64,8** **61,8**
		Объем=(600*5*0.1) / 100										
		Автомобильные дороги										
		Накладные расходы 147% ФОТ (от 47 870,24)					70 369,25					
		Сметная прибыль 134% ФОТ (от 47 870,24)					64 146,12					
		Итого с накладными и см. прибылью					254 169,72					
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3 (чел.-ч)	21,6 64,8	345,03 345,03			22 357,94	22 357,94				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	20,6 61,8	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	2,59 7,77	1 260,31	1 260,31 451,93		9 792,61		9 792,61 0,00			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.-ч)	2,3 6,9	1 819,50	1 819,50 451,93		12 554,55		12 554,55 0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	*91.06.05-011*	*Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т (маш.-ч)*	*2,46 7,38*	*1 633,45*	*1 633,45 0,00*		*12 054,86*		*12 054,86 0,00*			
3	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т (маш.-ч)	12,21 36,63	1 349,63	1 349,63 386,65		49 436,95		49 436,95 0,00			
Уд	*91.08.03-030*	*Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т (маш.-ч)*	*12,21 36,63*	*3 276,49*	*3 276,49 451,93*		*120 017,83*		*120 017,83 0,00*			
Уд	*91.13.01-038*	*Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 (маш.-ч)*	*1,04 3,12*	*1 387,38*	*1 387,38 336,43*		*4 328,63*		*4 328,63 0,00*			
Уд	*01.7.03.01-0001*	*Вода (м3)*	*7 21*	*31,46*		*31,46*	*660,66*			*660,66*		
П,Н	*02.2.05.04*	*Щебень из плотных горных пород (м3)*	*0 0*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
2	**ГЭСН01-01-012-14 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр**	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 (разработка в карьере) (1000 м3)**	**0,285**	**29 052,33 1 809,91**	**27 242,42**		**10 757,37**	**515,82**	**7 764,08 2 477,47**		**5,39 14,93**	**1,54 4,26**
		Объем=(285) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 2 993,29)					2 753,83					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 993,29)					1 376,91					
		Итого с накладными и см. прибылью					14 888,11					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (чел.-ч)	5,39 1,53615	335,79 335,79			515,82	515,82				
	2	Затраты труда машинистов (чел.-ч)	14,93 4,25505	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	3,73 1,06305	1 260,31	1 260,31 451,93		1 339,77		1 339,77 0,00			
	91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 (маш.-ч)	11,2 3,192	2 012,63	2 012,63 482,05		6 424,31		6 424,31 0,00			
Уд	*02.2.05.04-2090*	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм (м3)*	*0,04 0,0114*	*1 328,93*		*1 328,93*	*15,15*			*15,15*		
3	**02-15-2-01-0018**	**Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км (т)**	**456**	**272,27**	**272,27**		**124 155,12**		**124 155,12**		**0 0**	**0 0**
		Объем=285*1,6										
		Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)										
4	**02.2.04.03**	**Щебень (местный карьер) (м3)**	**285**								**0 0**	**0 0**
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Итоги по смете:												
Итого прямые затраты (справочно)							254 566,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:							22 873,76					
Оплата труда рабочих							79 548,19					
Эксплуатация машин							27 989,77					
Оплата труда машинистов (Отм)							124 155,12					
Перевозка							393 212,95					
Строительные работы							269 057,83					
Строительные работы												
в том числе:							22 873,76					
оплата труда							79 548,19					
эксплуатация машин и механизмов							27 989,77					
оплата труда машинистов (Отм)							73 123,08					
накладные расходы							65 523,03					
сметная прибыль							124 155,12					
Перевозка							50 863,53					
Итого ФОТ (справочно)							73 123,08					
Итого накладные расходы (справочно)							65 523,03					
Итого сметная прибыль (справочно)							78 642,59					
НДС 20%							**471 855,54**					**66,33615**
ВСЕГО по смете												**55,55505**

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Заказчик (Генподрядчик): Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 16
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз», 453837, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Асылташ, д. 63
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Муртазина (l=600 м) в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район
(наименование, адрес)

номер	N 78
дата	06.10.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.10.2025	06.10.2025	09.10.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 471,86 тыс.руб.
строительных работ 393,21 тыс.руб.
Средства на оплату труда 50,86 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 66,34 чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ	
				Всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием по ул. Муртазина (l=600 м)												
1	**ГЭСН27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)**	**3**	**31 380,68 7 452,65**	**23 928,03**		**119 654,35**	**22 357,94**	**71 784,11 25 512,30**		**21,6 20,6**	**64,8 61,8**
		Объем=(600*5*0.1) / 100										
		Автомобильные дороги										
		Накладные расходы 147% ФОТ (от 47 870,24)					70 369,25					
		Сметная прибыль 134% ФОТ (от 47 870,24)					64 146,12					
		Итого с накладными и см. прибылью					254 169,72					
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3 (чел.-ч)	21,6 64,8	345,03 345,03			22 357,94	22 357,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 Затраты труда машинистов (чел.-ч)	20,6 61,8	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	2,59 7,77	1 260,31	1 260,31 451,93		9 792,61		9 792,61 0,00			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.-ч)	2,3 6,9	1 819,50	1 819,50 451,93		12 554,55		12 554,55 0,00			
Уд	91.06.05-011	*Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т* *(маш.-ч)*	*2,46* *7,38*	*1 633,45*	*1 633,45* *0,00*		*12 054,86*		*12 054,86* *0,00*			
3	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т (маш.-ч)	12,21 36,63	1 349,63	1 349,63 386,65		49 436,95		49 436,95 0,00			
Уд	91.08.03-030	*Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т* *(маш.-ч)*	*12,21* *36,63*	*3 276,49*	*3 276,49* *451,93*		*120 017,83*		*120 017,83* *0,00*			
Уд	91.13.01-038	*Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3* *(маш.-ч)*	*1,04* *3,12*	*1 387,38*	*1 387,38* *336,43*		*4 328,63*		*4 328,63* *0,00*			
Уд	01.7.03.01-0001	*Вода* *(м3)*	*7* *21*	*31,46*		*31,46*	*660,66*			*660,66*		
П,Н	02.2.05.04	*Щебень из плотных горных пород* *(м3)*	*0* *0*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*		
2	**ГЭСН01-01-012-14 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр**	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 (разработка в карьере) (1000 м3)**	**0,285**	**29 052,33 1 809,91**	**27 242,42**		**10 757,37**	**515,82**	**7 764,08 2 477,47**		**5,39 14,93**	**1,54 4,26**
		Объем=(285) / 1000										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 2 993,29)					2 753,83					
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 993,29)					1 376,91					
		Итого с накладными и см. прибылью					14 888,11					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (чел.-ч)	5,39 1,53615	335,79 335,79			515,82	515,82				
		2 Затраты труда машинистов (чел.-ч)	14,93 4,25505	0,00	0,00		0,00		0,00			
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.-ч)	3,73 1,06305	1 260,31	1 260,31 451,93		1 339,77		1 339,77 0,00			
	91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 (маш.-ч)	11,2 3,192	2 012,63	2 012,63 482,05		6 424,31		6 424,31 0,00			
Уд	02.2.05.04-2090	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм* *(м3)*	*0,04* *0,0114*	*1 328,93*		*1 328,93*	*15,15*			*15,15*		
3	**02-15-2-01-0018**	**Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км (т)**	**456**	**272,27**	**272,27**		**124 155,12**		**124 155,12**		**0 0**	**0 0**
		Объем=285*1,6										
		Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)										
4	**02.2.04.03**	**Щебень (местный карьер) (м3)**	**285**								**0 0**	**0 0**
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Итоги по смете:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты (справочно)							254 566,84					
в том числе:												
Оплата труда рабочих							22 873,76					
Эксплуатация машин							79 548,19					
Оплата труда машинистов (Отм)							27 989,77					
Перевозка							124 155,12					
Строительные работы							393 212,95					
Строительные работы							269 057,83					
в том числе:												
оплата труда							22 873,76					
эксплуатация машин и механизмов							79 548,19					
оплата труда машинистов (Отм)							27 989,77					
накладные расходы							73 123,08					
сметная прибыль							65 523,03					
Перевозка							124 155,12					
Итого ФОТ (справочно)							50 863,53					
Итого накладные расходы (справочно)							73 123,08					
Итого сметная прибыль (справочно)							65 523,03					
Прибыль Подрядчика							78 642,59					
ВСЕГО по смете							**471 855,54**					**66,33615** **55,55505**

Заказчик:

Глава сельского поселения Сибайский сельсовет _____ А.М. Сибаев

Подрядчик:

Директор ООО "Алмаз" _____ А. Р. Ишмухаметов

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	322001
Инвестор:	по ОКПО	77833822
Заказчик: Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет, 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 16	по ОКПО	77833822
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз», 453837, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Асылташ, д. 63	по ОКПО	88125258
Стройка Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Муртазина (l=600 м) в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район		
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	№78
	дата	06.10.2025
	Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	09.10.2025	06.10.2025	09.10.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**471 855,54**	**471 855,54**	**471 855,54**
1	***Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Муртазина (l=600 м) в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район***		**471 855,54**	**471 855,54**	**471 855,54**
				Итого, руб.	**471 855,54**
				Налог на добавленную стоимость, руб.	
				Всего с учетом налогов, руб.	**471 855,54**

Заказчик:

Глава сельского поселения Сибайский сельсовет _____ **А.М. Сибаев**

Подрядчик:

Директор ООО "Алмаз" _____ **А.Р. Ишмухаметов**

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Счет-фактура № 32/1 от 09 октября 2025 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

Продавец ООО "АЛМАЗ" (2)
Адрес 453837, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. СИБАЙ, УЛ. АСЫЛТАШ, Д. 63 (2а)
ИНН/КПП продавца 0267021700 / 026701001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес он же (3)
Грузополучатель и его адрес АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИБАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 453642, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н БАЙМАКСКИЙ, С СТАРЫЙ СИБАЙ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 16 (4)
К платежно-расчетному документу № — от — (5)
Документ об отгрузке — (5а)

Покупатель АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИБАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (6)
Адрес 453642, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н БАЙМАКСКИЙ, С СТАРЫЙ СИБАЙ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 16 (6а)
ИНН/КПП покупателя 0254002315 / 025401001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) — (8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	За ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Муртазина в с. Старый Сибай СП Сибайский сельсовет МР Баймакский район.	—	796	шт	1	471 855,54	471 855,54	Без акциза	Без НДС	Без НДС	471 855,54			
Итого							471 855,54	X		0,00	471 855,54			
Всего к оплате							471 855,54	X		0,00	**471 855,54**			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо — (подпись) **Ишмухаметов Алмаз Рамилевич** (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо — (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо — (подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

0409 225, 2